BETON ARCHITEKTONICZNY

Zastanów się jakie elementy chcesz wykonać w technologii betonu architektonicznego

Powołaj osobę odpowiedzialną (możesz sam nadzorować lub zlecić to kierownikowi budowy)

Zaplanuj:
- Receptę betonu
- Fakturę betonu
- Deskowanie (rysunek deskowania)
- Elementy pomocnicze do betonowania (rurki do ściągów, konusy, listwy ukosujące, sposób korkowania otworów)
- Przerwy robocze
- Pielęgnacja betonu

- rodzaj deskowania
- wielkość paneli i sposób ich ułożenia
- sposób łączenia przeciwległych paneli
- położenie i układ ściągów
- sposób zamknięcia otworów po ściągach
- położenie, przebieg, szerokość i kształt fug
- rodzaj i miejsce przerw roboczych
- rodzaj powłoki deskowania

Wykonaj powierzchnię referencyjną

Oferta cenowa

ZAPLANUJ W BUDŻECIE WYŻSZE KOSZTY NIŻ STANDARDOWY BETON

Robocizna

Wybierz wykonawcę i omów technologię
- technologię szalowania
- technologia betonowania
- pielęgnacja betonu
- przerwy technologiczne

Materiał

Wybór:
- dostawca betonu
- czas dojazdu
- rodzaj i parametry mieszanki betonowej

Sprzęt

Wybór:
- rodzaju deskowania
- rodzaju elementów pomocniczych (rurki do ściągów, korki, podkładki dystansujące

Wykonanie elementu

Kontrola montażu deskowania

Kontrola wbudowania mieszanki

Kontrola mieszanki betonowej

Kontrola pielęgnacji i rozszalowania

Ocena jakości powierzchni

Działania korygujące